

# **Dossier de consultation**

# **HUREL ARC**

Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)

## Secteur d'Information sur les Sols (SIS) **HUREL ARC - Tréon**

#### Identification

Identifiant 28SIS05098 Nom usuel **HUREL ARC** 

Adresse 1 rue Jean-Michel Hérault

Lieu-dit

Département EURE-ET-LOIR (28)

Tréon

Commune principale

Autre(s) commune(s)

#### Caractéristiques du SIS

Le site, d'une superficie d'environ 1.3 ha, a accueilli, avant 1971, une unité de production de sulfate de cuivre nommé MSCAD. Les bâtiments ont ensuite été utilisés par la société HUREL ARC, par l'intermédiaire de sa filiale SCOPA, pour le stockage conditionné d'engrais, de céréales, de semences et de produits agropharmaceutiques jusqu'en 2001.

Deux nappes phréatiques, en continuité hydraulique et vulnérables aux pollutions, du fait de la formation géologique du site, sont présentes au droit du site : la nappe alluviale de la Blaise et la nappe de la craie du Sénonien. La rivière La Blaise s'écoule à 120 m du site et forme un axe de drainage des eaux souterraines. Deux ruisseaux ceinturent le site au Nord, au Sud et à l'Est. Le captage d'alimentation en eau potable (AEP) de Tréon, à 250 m à l'aval hydrogéologique du site, et celui de la commune d'Aunay, situé en amont du site captent l'aquifère de la craie.

En 1995, une reconnaissance sommaire de l'état de pollution de la surface des sols du site a révélé la présence dans les sols d'arsenic, de cuivre et de plomb au-delà des valeurs guide néerlandaises prises comme référence.

Dans la perspective d'une cessation d'activité, la société HUREL ARC a fait réaliser une étude des sols, en 2000, complétée en 2001. Des investigations complémentaires, consistant en la réalisation de 11 sondages de sols répartis sur les zones identifiées lors de l'étude de 1995 et en des analyses de la qualité des eaux souterraines, au droit des 3 piézomètres présents sur site, et des eaux superficielles, ont permis de mettre en évidence :

- deux zones contaminées en hydrocarbures au niveau de l'emplacement des anciennes activités de stockage et de distribution de carburant;
- une contamination généralisée du site en sulfates (teneurs 217 fois plus élevées que le fond géochimique), en métaux lourds et en arsenic avec des concentrations dépassant les valeurs de référence ;
- une contamination ponctuelle en chrome et en vanadium ;
- une contamination de la nappe alluviale et des eaux superficielles par des nitrates, des nitrites, de l'azote organique et ammoniacal, du fluor et du baryum, déjà présente à l'entrée du site du fait de la présence à environ 250 mètres d'un autre site de production d'engrais;
- une contamination par l'arsenic, le cuivre, et le plomb et un accroissement significatif de l'amont vers l'aval des métaux adsorbés (Cd, Cu, Ni, Pb, Sr, Zn) et de l'arsenic dans les sédiments des deux ruisseaux ;
- que les contaminations en métaux des sols constatées n'ont entraîné aucun impact sur l'exploitation du captage AEP de Tréon.

Une évaluation simplifiée des risques remise le 18 décembre 2001 a conclu que le site relevait de la catégorie 1 (site nécessitant des investigations approfondies et une évaluation détaillée des risques).

Le suivi annuel des eaux souterraines, la réalisation d'une Étude Détaillée des Risques (EDR) et un diagnostic approfondi ont été prescrits par arrêté préfectoral du 21/05/2002. L'EDR a conclu à un risque inacceptable pour l'usage récréatif (salle des fêtes) et industriel (garage). Pour ce scénario, elle préconise soit l'excavation des terres polluées, soit leur recouvrement par un enrobé pour éliminer le risque lié à la première couche contaminée. Pour le scénario « exposition en friche industrielle », elle recommande le maintien des dalles et des zones enrobés, complété par la couverture en terre propre des zones non revêtues. Il a été finalement retenu, pour l'avenir du site, la friche industrielle comme solution.

Le suivi des eaux souterraines depuis 2001 a confirmé la présence de nitrates, à des teneurs légèrement supérieures aux valeurs de références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.

Ce suivi a mis en évidence :

- une diminution depuis 2001 et par la suite, une stabilisation pour les sulfates, les fluorures et l'ammonium ;
- une diminution des teneurs en plomb en 2006 et une stabilisation pour les autres métaux (baryum, strontium, cuivre plomb et zinc), pour arriver à des concentrations

inférieures aux valeurs de référence précitées ;

- des teneurs variables en azote organique et ammoniacal, les nitrites, les hydrocarbures ainsi que le baryum avant de se stabiliser en 2006 à des valeurs inférieures aux limites de potabilité.

Le suivi des eaux superficielles est similaire à celui des eaux souterraines, et une amélioration par rapport au diagnostic de 2001 est observée pour l'azote et l'ammonium. Le suivi des sédiments montre une baisse des concentrations en métaux par rapport au diagnostic de 2001. Seul l'arsenic présente des valeurs supérieures à la valeur de référence.

Les bâtiments ont été démantelés en 2002 et le site a été clôturé sur la totalité de son périmètre.

## État technique

Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

#### **Observations**

Mise en sécurité du site. Usage actuel compatible avec l'état de pollution du sol.

#### Référence aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	28.0034	http://basol.developpement- durable.gouv.fr/fiche.php? page=1&index_sp=28.0034

#### Sélection du SIS

Statut	En édition
Critères de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaire sur la sélection	Site référencé dans BASOL et contamination

des métaux et des sulfates.

Localisation D'après plans et photos aériennes à l'échelle appropriée

<u>Cadastre</u> Périmètre conforme à la BD parcellaire IGN / conforme

au plan cadastral.gouv.fr

Observations sur la numérisation /

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde X:575844 ; Y:6842815

Superficie totale 18739 m²
Périmètre total 924 m
Précision des contours Bonne

## Liste parcellaire cadastral

Date vérification parcellaire : 17/11/2016

Commune	Section	Parcelle	Date génération
Tréon	С	32	
Tréon	С	33	
Tréon	С	570	

#### Gestion de documents

#### Documents attachés au SIS

Titre	Commentaire (description succincte)	Diffusable public (oui/non)
Plan cadastral actuel du site		oui
Photographie aérienne actuelle avec limite du SIS		oui
Diagnostic initial phase A de 2000		oui


Diagnostic initial phase B de 2001	oui
Évaluation détaillée des risques de 2002	oui
EDR Réponses au courrier de la DRIRE 2002	non

	7
	E
Historique des interventions sur le SIS	ì
Tribarorinum uma irrefveririnas sur le 2020 de la	ŧ
	Ē
📲 Standard 🕊 in the first transfer of the control of the first of th	E

## Mise à jour automatique par l'outil

Date	Action	Utilisateur	Organisme	Commentaires
				T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Annexe 1: Plan cadastral actuel du site



Annexe 2 : Photographie aérienne actuelle avec limite du SIS



## S.A Hurel Arc 15, rue Filature 28500 AUNAY SOUS CRECY

# Site de Tréon (Eure-et-Loir) Étape A de l'étude des sols

Octobre 2000 A 21414/A



## Synthèse

La société HUREL ARC appartenant au groupe NORSK HYDRO exerce une activité de stockage sur le site dit de Tréon près d'Aunay-sur-Crécy dans l'Eure-et-Loire. Dans la perspective d'une cession éventuelle du site, la société HUREL ARC a demandé à ANTEA d'effectuer un diagnostic sur la qualité des sols. En effet ce site à connu une production de sulfate de cuivre avant 1971.

Exécutée selon la méthodologie définie dans le guide de gestion des sites potentiellement pollués (version 2 de mars 2000) du Ministère de l'Environnement, cette étude comporte 2 étapes principales :

- Étape A : étude historique et visite du site,
- Étape B : campagne optionnelle d'investigations complémentaires,

Ce rapport a pour objet de présenter les résultats de l'étape A et de proposer un programme de reconnaissance éventuel des sources potentielles de pollution.

L'impact de la fabrication du sulfate de cuivre sur la qualité des sols et des eaux (ruisseau traversant le site) sera vérifiée de même que l'impact éventuel des stockages d'hydrocarbures.

Nous préconisons de contrôler la qualité de l'eau du ruisseau « Ouest » en 2 points amont et aval avec dosages des hydrocarbures et des éléments traces.

Pour les échantillons de sol, des sondages seront réalisés d'une profondeur de 2 à 3m, ils permettront d'extraire un échantillon représentatif pour analyser les composés suivants :

- proximité des stockages de fuel : analyse des hydrocarbures totaux et des éléments traces,
- sur l'ensemble du site suivant un maillage défini : analyse des éléments traces.

## Sommaire

1. Contexte 2. Analyse 3. Contexte 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. Visite dé 4.1. 5. Analyse 5.1. 5.2. 5.3.	et objectifs historique environnemental et vulnérabilité du site Contexte géographique Contexte géologique Contexte hydrogéologique Contexte hydrologique taillée du site Inventaire des sources potentielles de pollution source-vecteur-cible Source de pollution Milieux de transfert Cibles on de travaux et investigations complémentaires	3 4 6 6 8 9 12 16 16 16
	on et recommandation	
Figure 1:	Liste des figures  Localisation de la S.A HUREL ARC et des forages recensés	
F7 0	dans un rayon de 3 km.	
Figure 2:	Extrait de la carte géologique de DREUX au 1/50000.	
Figure 3:	Localisation des activités.	
Figure 4:	Inventaire cartographique des principales sources de pollutions potentielles et localisation des investigations complémentaires.	
	Y tuda Jan dallanam	
	Liste des tableaux	
Tableau 1:	Inventaire des forages recensés dans un rayon de 3 km autours de l'usine HUREL ARC	
Tableau 2:	Inventaire des principales sources potentielles de pollution	
	Liste des annexes	
Annexe 2:	Piézométrie de la nappe Forage AEP et périmètres de protection Résultats d'analyses sur le captage AEP de Tréon	

Nº A21414/A

## 1. Contexte et objectifs

La société HUREL ARC qui exploite une activité de stockage sur le site dit de Tréon près Aunay-sur-Crécy dans l'Eure-et-Loire a demandé à ANTEA d'effectuer un diagnostic sur la qualité des sols. En effet ce site qui couvre environ 2ha à connu une production de sulfate de cuivre avant 1971 et l'exploitant souhaite établir un diagnostic dans la perspective d'une cession éventuelle des terrains.

Cette étude respecte la méthodologie exposée dans le guide « Gestion des sites (potentiellement) pollués » du Ministère de l'Environnement, c'est à dire qu'elle se décompose en 3 étapes :

- Étape A : Pré diagnostic : étude documentaire et visite du site ;
- Étape B : Investigations de terrain, si nécessaire ;
- Étape C: Mise en œuvre de l'Evaluation Simplifiée des Risques (E.S.R.), permettant de classer le site en l'une des 3 catégories suivantes:
  - classe 3 : site banalisable,
  - classe 2 : site à surveiller
  - classe 1 : nécessitant des investigations détaillées

Ce rapport a pour objet de présenter les résultats de l'étape A et de proposer un programme de reconnaissance éventuel des sources potentielles de pollution.

## 2. Analyse historique

L'historique, exposé ci-après, se fonde sur les renseignements recueillis auprès de Monsieur LOYER Directeur de l'usine HUREL ARC d'AUNAY-SOUS-CRECY.

La S.A HUREL ARC est installée dans la Vallée de La Blaise sur la commune de Trépon à 1 km au Sud Ouest du bourg, en rive droite de la Blaise (cf. localisation sur la figure 1).

Du début du siècle jusqu'à 1971, le site de Tréon a servi à la fabrication de sulfate de cuivre, puis les bâtiments ont été utilisés pour le stockage des engrais, céréales et comme magasin jusqu'à aujourd'hui.

Le process de fabrication mettait en œuvre de l'acide sulfurique, qui était vraisemblablement stocké dans une cellule bétonnée (cf. figure 3). L'atelier principal de production était le bâtiment 2, les autres bâtiments étant plutôt consacrés au stockage et au conditionnement.

D'une façon générale, peu de renseignements ont été collectés sur les pratiques industrielles qui prévalaient sur ce site autrefois.

Nº A21414/A

# 3. Contexte environnemental et vulnérabilité du site

## 3.1. Contexte géographique

La S.A HUREL ARC est située dans la vallée de la Blaise sur la rive droite de la rivière à 1 km au Sud Ouest du centre de Tréon.

Les coordonnées Lambert II étendues moyennes de la S.A HUREL ARC sont :

- X = 375,8 km;
- Y = 2408,5 km;

Son altitude moyenne est de 111 m EPD.

## 3.2. Contexte géologique


Le contexte géologique est établi à partir des données de la carte géologique de DREUX au 1/50 000 (n°216) (cf. figure 2)

Les terrains rencontrés appartiennent à l'auréole crétacée de l'Ouest du Bassin Parisien.

La craie est la formation constitutive du substratum de l'ensemble du secteur. Elle est recouverte par une formation d'argile d'altération dite «Formation résiduelle à silex ». L'épaisseur de cette couche est très irrégulière et souvent absente dans la vallée ce qui implique une faible protection de la nappe de la craie. La craie n'affleure que sur les coteaux des vallées, et principalement ceux de l'Eure.

Au droit de la S.A HUREL ARC et en s'appuyant sur la coupe des forages les plus proches, la géologie peut être définie comme suit de haut en bas.

- 0 à 4 m : alluvions anciennes grossières
- à partir de 4 m : craie blanche à silex



Site de TREON (28) – Étape A de l'étude des sols N° A21414/A
FIGURE 1 : localisation de la S.A HUREL ARC et des forages recensés dans un rayon de 3 kms.


Forages et puits, et son numéro B.S.S

S.A HUREL ARC site de Tréon

Zone d'études de 3 kms

Echelle 1 / 25 000

Extrait de la carte IGN de DREUX (2015 Est) au 1 / 25 000. © IGN Paris



## FIGURE 2 : Extrait de la carte géologique de DREUX



Echelle 1 / 50 000

	•
CFz	Colluvions de toutes dimensions
F <sub>2</sub> Fy 1	Alluvions actuelles et subactuelles
Гув-ь	Alluvions anciennes
B-LPS	Formations éoliennes : limons des plateaux
Rs 1	Formations résiduelles à silex
£4-5	Coniacien à Santonien
	Site de TREON



Nº A21414/A

## 3.3. Contexte hydrogéologique

L'aquifère de la craie à silex du Sénonien qui constitue le seul réservoir de la région présente une perméabilité dite secondaire, lié à son degré de fracturation et d'altération. Le caractère aquifère de la craie est souvent lié au contexte géomorphologique. C'est au droit des vallées que sa productivité est la plus importante. Sous les plateaux la couverture d'argile à silex a généralement protégé la craie des altérations et sa productivité devient plus aléatoire.

La carte piézométrique (1/50 000) présentée en annexe 1 (juillet 1994) met en évidence le drainage de la nappe de la craie par la Blaise qui s'écoule vers le Nord  $\phi$  rest.  $\Gamma_0$ 

Quelques sources (exutoires de trop plein) prennent naissance au contact des coteaux et des alluvions.

Sous les plateaux, le niveau piézométrique de la nappe se situe à 20-30 m par rapport au sol. Alors qu'au droit de la S.A HUREL ARC, le niveau d'eau se situe entre 2 et 5 m du sol.

La sensibilité de la nappe est liée à son usage.

Les ouvrages captant la nappe de la craie dans un rayon de 3 km ont été répertoriés auprès de la Banque du Sous-sol du BRGM et auprès de la DDASS. L'inventaire est présenté dans le tableau de synthèse 1 et sur la figure 1. La sensibilité liée à l'Alimentation en Eau Potable se retrouve sur 2 ouvrages, 0216-7X-0002 et 0216-7X-0017, localisés respectivement sur les communes d'Aulnay-sous-Crécy et Tréon. Le captage AEP d'Aunay se situe en amont mais en rive droite de la Blaise. Le captage AEP de Tréon est le seul à être en aval du site, en rive droite, et à 250 m de l'ancien site industriel.

Les résultats des dernières analyses réalisées par la DDASS de l'Eure-et-Loir sont joints en annexe 3 ainsi que la carte de localisation des forages AEP et de leur périmètre de protection (annexe 2). Il faut noter que le forage AEP de Tréon (2167-7x-0017) n'est pas doté de périmètre de protection.

Nº A21414/A

La vulnérabilité de la nappe de la craie au droit du site est essentiellement liée à son niveau proche du sol. Sur les 2 ouvrages d'AEP recensés captant la craie, seul celui de Tréon situé à 250 m en aval représente une « cible » potentielle vis à vis du site de Tréon. Les résultats d'analyses B3, C3 du 12/5/2000 (cf. annexe 3) indiquent des teneurs relativement élevées en ammonium (1 mg/l) et en nitrates (55 mg/l) qui peuvent traduire un léger impact.

La plupart des autres forages sont des puits recensés dans la vallée de la Blaise, ils sont profonds de 5 à 28 m. Ces ouvrages sont pour la plupart non exploités. Ils captent la nappe de la craie sénonienne.

Les forages recensés sur les plateaux ont des profondeurs comprises entre 18 et 70 m, différence due à un dénivelé de quelques 30 mètres entre la vallée et les plateaux. Ces ouvrages, ne présentent pas de sensibilité particulière. Ils sont en général utilisés pour l'irrigation.

## 3.4. Contexte hydrologique

Toute la bordure du plateau crayeux appartient au bassin versant de la rivière la Blaise.

Tous les affluents de la Blaise qui entaillent le plateau ont un écoulement temporaire et la plupart des vallons sont secs (écoulement hypodermique et/ou karstique).

La rivière « la Blaise » n'est pas utilisée pour l'alimentation en eau potable dans le secteur d'étude.

En amont d'AUNAY-SOUS-CRECY, la Blaise est classée en première catégorie au niveau piscicole pour la richesse de sa population en truites et la qualité de son eau.

L'usine HUREL ARC n'utilise pas d'eau de la Blaise pour ses activités sur le site de Tréon et ne rejette aucun effluent. Le site de Tréon n'a donc à priori pas d'impact direct sur la qualité de l'eau de la Blaise.

Nº A21414/A

Il convient toutefois de noter la présence sur le site de 2 petits ruisseaux (cf. figure 4).

- Un ruisseau « Sud » en provenance du coteau (source) qui se dirige vers l'Est (vers la Blaise?) sans véritablement traverser le site.
- Un ruisseau « Ouest » qui s'écoule vers l'Est entre la voie ferrée et les bâtiments en position aval et qui de ce fait peut drainer des écoulements hypodermiques en des ruissellements en provenance de l'ancienne aire industrielle.

Tableau 1: Inventaire des forages recensés dans un rayon de 3 km autour de l'usine HUREL ARC

						Sit	e de	: TF	ŒΟ	N	(28)	) I	Étap	e A	de	ľć	ude	des	s so	İs		ľ	Io A	21-	414
Débit (m³/h)	٤	٤	į.	ė	i	Ł	b	٤	Ł	i	Ł	Ł	i	Ł	i	ć	ė	ć	è	Ł	100	20-25	٤	۲	140
Nappe captée	7	craie	2	craie	خ	craie	7	\$	5	7	7	٤	خ	crale	7	ځ	ځ	7	2	خ	craíe	craie	7	وم	craie
Prof (m)	7.0	47,4	17	09	9,4	28	50	2	2	3	2	7,15	41,35	22	30,75	49,05	20	35,95	4,7	09	74	47	~	48	0,
Z (m)	142	132,5	115	140	106	119,2	134	108	113	114	107	120	153	137	107	146	159	160	103	122,5	162,5	150	110	159	155
Y (km)	2410,924	2411,09	2410,766	2411,424	2409,355	2408,393	2408,355	2408,654	2408,578	2408,603	2409,329	2407,927	2407,113	2408,655	2409,004	2407,104	2407,05	2409,903	2410,16	2408,73	2409,218	2406,974	2408,413	2407,613	2410,199
X (km)	523,25	524,1	525,67	523,14	525,03	523,67	525,72	524,27	523,54	523,39	524,54	522,27	524,72	525,57	524,83	526,62	523,2	522,54	526,32	526,25	522,14	526,6	523,79	523,49	522,28
Utilisation	non exploité	exploité	non exploité	exploité	non exploité	AEP	exploité	non exploité	non exploité	exploité	non exploité	non exploité	non exploité	exploité	AEP	non exploité	non exploité	non exploité	non exploité	exploité	irrigation	irrigation	non exploité	non exploité	irrigation
Nature	forage	forage	puits	forage	puits	puits	forage	еолгое	source	source	source	puits	puits	puits	forage	puits	puits	puits	puits	forage	forage	forage	puits	puits	forage
Lieu dit	Ferme des bois	La fosse en bois	Le défaut	Vallée laurent	Bourg		Route de mondétour	Pont bois	5	La grenouillère	Fontaine Malicorne	Ancien AEP	Masjerville	Chantier des bottes		Bifreau	Le bois des aises	Brueil	PN 53	L'épine	Poirier de drille ZB 47	Bitreau ferme	Rue de villiers D135	Ferme bois des aises	Fe breuil ZC 6
Commune	Tréon	Garancières en drouais	Gamay	Garancières en drouais	Tréon	Aunay sous Crécy	Tráon	Aunay sous Crecy	Aunay sous Crécy	Aunay sous Crécy	Tréon	Crécy couve	Aunay sous Crécy	Tréon	Tréon	Tréon	Aunay sous Crécy	Crécy couve	Tréon	Tréon	Crécy couve	Tréon	Aunay sous Crécy	Aunay sous Crécy	Crécy couve
N° BSS	0216-3X-0011	0216-3X-0012	0216-3X-0018	0216-3X-0027	0216-7X-0001	0216-7X-0002	0216-7X-0005	0216-7X-0010	0216-7X-0011	0216-7X-0012	- 0216-7X-0013	0216-7X-0014	0216-7X-0015	0216-7X-0016	0216-7X-0017	0216-7X-0018	0216-7X-0019	0216-7X-0028	0216-7X-0030	0216-7X-0033	0216-7X-0045	0216-7X-0046	0216-7X-0048	0216-7X-0049	0216-7X-0057

Ohferhilde Marie and Control of the	ANTEA	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
---	-------	---------------------------------------

Nº A21414/A

## 4. Visite détaillée du site

Deux visites du site, effectuées le 08 septembre 2000 et le 15 septembre 2000 en compagnie de Monsieur LOYER, directeur de l'usine, ont permis d'observer les sources potentielles de pollution liées aux anciennes activités de la S.A HUREL ARC.

## 4.1. Inventaire des sources potentielles de pollution

On trouvera dans le tableau 2 les principales sources potentielles de pollution observées et un commentaire sur leur état apparent. Leur localisation est présentée en figure 4.

Source potentielle de pollution	Repère	Observations
Stockage de fuel 3000L	1	Cuve aérienne protégée par un bac de rétention
Stockage de fuel	2	Cuve aérienne qui alimente une pompe à fuel.
Stockage de fuel	3	Possibilité d'une cuve enterrée devant la pompe à fuel ? (trace de fuel sur dalle de béton)
Stockage de différents liquides	4	Fosse devant le site ?
Ancien atelier de fabrication et de stockage du sulfate de cuivre	5	Sol bétonné récemment

Tableau 2: Inventaire des principales sources potentielles de pollution

Nº A21414/A

Il s'agit essentiellement de stockage de fuel qui constitue des sources de pollution primaire en cas de fuites.

L'état réel de ces stockages et à préciser notamment vis à vis de la nécessité de les inerter.

A ces sources primaires, il faut ajouter la possibilité de présence de sols pollués (sources secondaires) liés aux activités passées.

En réalité la méconnaissance des pratiques anciennes rend difficile la localisation des secteurs potentiellement pollués ; on retiendra toutefois :

- les terrains autour des stockages d'hydrocarbures,
- ❖ le sous-sol au droit de l'ancien atelier de production de sulfate de cuivre
- ❖ la fosse/puisard? devant le bâtiment 3
- ❖ la cuvette de rétention du stockage d'acide sulfurique


## Figure 3 : Localisation des activités de l'usine HUREL ARC sur le site de TREON :

## Plan schématique sans échelle

## Principales activités :

- 1. Atelier de stockage bétonné
- 2. Ancien atelier de fabrication du sulfate de cuivre

2bis. Cuvette de rétention d'acide sulfurique



# Figure 4 : Inventaire cartographique des principales sources potentielles de pollution sur le site HUREL ARC de TREON :

## Principales sources observées :

#### Cuve à fioul aérienne

#### 2 Cuve à fioul aérienne

- 3 Cuve à fioul enterée?
- Fosse servant au stockage de différents liquides ou collecteur des eaux?
- a Ancien atelier de fabrication et de stockage du sulfate de cuivre


## Localisations des investigations complémentaires :

S1 jusqu'à S10 : Sondages avec dosage des hydrocarbures totaux (près des stockage de fuel) et deséléments traces

Pl: Contrôle amont de la qualié de l'eau du ruisseau

P2: Contrôle aval de la qualié de l'eau du ruisseau

Plan schématique sans échelle.



ANTEA
-------

Nº A21414/A

## 5. Analyse source-vecteur-cible

## 5.1. Source de pollution

Il s'agit principalement des substances suivantes :

- → Hydrocarbures liés aux cuves existantes (sources primaires) et aux sols environnants susceptibles d'être souillés (sources secondaires)
- → Sulfates et métaux dont le cuivre, lié au stockage d'acide sulfurique et au process de fabrication.

#### 5.2. Milieux de transfert

Les vecteurs ou milieux de transfert sont :

- ❖ La nappe de la craie qui s'écoule vers le Nord-Est et en direction de la rivière, axe de drainage.
- Le petit ruisseau « Ouest » qui longe le site en position « aval » le long de la voie ferrée et qui doit rejoindre la Blaise.

#### 5.3. Cibles

Comme cibles, on retrouve en fait les milieux de transfert avec la nappe de la craie notamment au droit du captage AEP de Tréon proche de 250 m et le ruisseau qui fait partie du système hydrologique de la Blaise.

Nº A21414/A

# 6. Proposition de travaux et investigations complémentaires

Sur la figure 4 ont été portés les points de contrôle proposés selon un maillage permettant de couvrir l'ensemble du site en mettant l'accent sur les zones de stockage de fuel et l'atelier de production de sulfate de cuivre.

Nous préconisons également de contrôler la qualité de l'eau du ruisseau « Ouest » aux 2 points amont-aval (dosages des hydrocarbures et des éléments traces).

Pour les échantillons de sol, les sondages seront réalisés avec notre atelier Géoprobe d'une profondeur de 2 à 3m, ils permettront d'extraire un échantillon représentatif pour analyser les composés suivants :

- proximité des stockages de fuel : analyse des hydrocarbures totaux et des éléments traces\*,
- sur l'ensemble du site suivant un maillage défini : analyse des éléments traces.

<sup>\*</sup> Liste de 25 éléments dont Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, La, Li, Mo, Nb, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, V, W, Y, Zr, Zn

Nº A21414/A

## 7. Conclusion et recommandation

Depuis son installation au début du siècle, le site de Tréon a peu évolué : un seul changement d'activité a été identifié en 1971 date à laquelle la fabrication du sulfate de cuivre a été abandonnée pour laisser place à une activité de stockage d'engrais et de céréales.

Très peu de renseignements sont disponibles sur ce site notamment sur les pratiques « environnementales » de l'époque et les éventuels incidents qu'il y a pu avoir.

Le pré-diagnostic réalisé montre que l'usine est installée sur un sol alluvionnaire dont le substratum de la craie renferme une nappe peu profonde et vulnérable. Le captage d'Alimentation en Eau Potable de Tréon situé à seulement 250 m en aval, du même côté de la Blaise et captant la nappe de la craie n'a jamais présenté de contamination avérée en relation avec les activités de l'usine HUREL ARC. Cette information est confirmée par les résultats des dernières analyses complètes, C4 et C3, pratiquées sur ce captage sous le contrôle de la DDASS.

Pour compléter les résultats de la présente étude historique et documentaire, peu renseignée, nous proposons une campagne d'investigations complémentaires, pour vérifier l'impact de la fabrication du sulfate de cuivre sur la qualité des sols et des eaux (ruisseau traversant le site). L'impact éventuel des stockages d'hydrocarbures sera également vérifié.



<u>.</u> <u>-</u>				
ூ	GESTER	Nature document	:: Rapport	N° Affaire : 21.01.0174 N°Gester : 01/5549
Destinat	aires HURE	L ARC		
·	MM.	LESTIENNE et CL	EMENT	
			•	
			<b>HUREL ARC</b>	
			<del></del>	
		;	Site de Tréon (28)	
			<del>, _, , _ , _ , _ ,</del>	
		DIAGNO	STIC INITIAL - PH	ASE B
			Rapport	
			парроп	
				<u> Najades (144 libera de libera da proposición de la constitución de l</u>
				GESTER 6
				Hill 3-5120 1 2001
		···		TIME OF THE TOTAL
			······································	
D				
С				
B A	-	<del></del>	1 22	<u>t</u>
0	Mar	yine LERICHE	Caroline ROYER	Pierre COLIN
Rev	Rédige (nom		Vérifié (nom, date, visa)	Approuvé (nom, date, visa)
L	1 2 2 4 3 5 1	· · · · •	* * * * *	1, - , - , - , - , - , - , - , - , - ,

27 pages + annexes	Réf. client :	Date émission : 5 octobre 2001
	Į	



#### HUREL ARC Site de Tréon Diagnostic de pollution Phase B

- Rapport -

N° Alfaire : 21.01.0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

page: 2/27

#### **SOMMAIRE**

			Page
1. II	urpor	PUCTION	3
i. 11	411/01	/00 / (U) /	***************************************
2. P	RESE	NTATION DES INVESTIGATIONS	e+=KaRbak***********************************
2.1.	Mét	HODOLOGIE, MOYENS GÉNÉRAUX	4
2,2,	Des	CRIPTION DES INVESTIGATIONS	
2	2.2.1.	Descriptif géologique	***************************************
2		Observations organoleptiques	+======================================
2	2.2.3.	Observations piézométriques	9
3. F	RESUL	TATS DES ANALYSES	
3.1.	CAR	ACTÉRISATION DES ÉCHANTILLONS DE SOLS ANALYSÉS	
3	3.1.1.	Commentaires sur les résultats des analyses de sols	.,x00c+10xuau/c10bm+34+140u5+13eu 74
3.2,	CAF	ACTÉRISATION DES SÉDIMENTS	:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3.3.	. CAF	ACTÉRISATION DES EAUX	
3	3,3,1,	Résultats d'analyses sur les eaux souterraines	
3	3.3.2.	Résultats d'analyses sur les eaux superficielles	
4. (	CONC	.USIONS ET PRECONISATIONS	***************************************
4.1,	, Déf	INITION DES ZONES SOURCES DE POLLUTIONS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4.2.		CONISATIONS	
	·		
ANN	IEXT	S (Cahier des annexes)	
<u> </u>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		,
Anne	<u>xe 1</u>	Plan de situation	
Anne	<u>xe 2</u>	Plan d'implantation des forages	
Anne	xe 3	Plan d'implantation des piézomètres et sens d'écoulen	nent
Anne	<u>xe 4</u>	Photographie des tranchées et sondages réalisés.	
Anne	xe 5	Coupes de forage	
Anne	xe 6	Compte-rendus d'analyses	
	111	Annexe 6.1 résultats d'analyse des sols et sédiments	
		Annexe 6.2 résultats d'analyse des eaux souterraines	1

Annexe 6.3 résultats d'analyse des eaux superficielles



## **HUREL ARC** Site de Tréon

Diagnostic de pollution Phase B

- Rapport -

N° Affaire : 21,01,0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

page: 3/27

#### INTRODUCTION

Dans le cadre de la vente du site, HUREL ARC a missionné GESTER pour la réalisation d'un diagnostic initial - étape B - selon le guide méthodologique du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement « gestion des sites (potentiellement) pollués » dans le cadre de la cessation définitive de l'activité.

Le présent rapport tout comme la proposition technique et financière à laquelle elle répond est basée sur l'étude des documents suivants :

- Rapport ANTEA d'octobre 2000 A 21414/A « étape A de l'étude de sol » ;
- Note SGS Qualitest du 26 janvier 1996 «prélèvements et analyses de sols sur les sites Hurel Arc » dont Tréon,

Le 20 février 2001, une réunion s'est tenue sur le site en présence de la DRIRE, de la DDASS à l'issue de laquelle un courrier de la DRIRE a été édité.

Le programme d'investigation a été élaboré sur la base des propositions d'investigations complémentaires préconisées par ANTEA à la suite de la phase A de l'étude, mais aussi des demandes de la DRIRE pour le site d'Aunay voisin, en fonction des polluants potentiels et des zones sources suspectées lors de cette première phase.

Cette étape n'a pas pour objectif de pousser les investigations jusqu'au stade de la compréhension de la répartition spatiale de la pollution et des mécanismes de transfert de celle-ci, de l'identification de l'extension des dommages ou du choix des méthodes de réhabilitation.

Une source de contamination sera identifiée comme étant un sol, source primaire suite à une pollution historique ou source secondaire au droit d'une installation particulière (volucompteurs, ...), dont les concentrations en polluants sont supérieures aux Valeurs de Définition des Sources Sol (V.D.S.S.). Ces valeurs sont utilisées dans le cadre de la méthodologie présentée dans le Guide Méthodologique « Gestion des sites (potentiellement) pollués », édition de mars 2000.



#### HUREL ARC Site de Tréon Diagnostic de pollution Phase B

N° Affaire : 21.01.0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

page: 4/27

- Rapport -

#### 2. PRESENTATION DES INVESTIGATIONS

#### 2.1. Méthodologie, moyens généraux

GESTER se conforme aux méthodologies décrites dans le Guide Méthodologique "Gestion des sites (potentiellement) pollués" édité par le Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement (D.P.P.R.) et le B.R.G.M., version 2 de mars 2001.

#### Sous-traitance et confidentialité

Deux entreprises sous-traitantes sont intervenues dans le cadre de cette étude :

- Une entreprise de forage GEOTEC,
- Un laboratoire d'analyse SGS Crépin,

GESTER s'est engagé à ne pas divulguer auprès de tiers ni à utiliser pour leur compte ou celui de tiers toute information de nature confidentielle qu'elle pourrait recevoir du Client, développer ou acquérir au titre du présent contrat et qui n'est pas dans le domaine public, sauf accord écrit par le Client.

Concernant les entreprises sous-traitantes, aucune information de nature confidentielle ne leur est fournie.

#### Collecte d'échantillons représentatifs des sols

Les sondages ont eu lieu soit à la tarière mécanique, diamètre 80 mm ou à la pelle mécanique dans les endroits accessibles, non occupés par des bâtiments.

Dans le cadre de l'étude, l'ensemble des sondages qu'il soit à la pelle ou à la tarière a été réalisé jusqu'à 2 m de profondeur au maximum.

En effet, les sondages initialement prévus jusqu'à 5 m de profondeur, dans les zones de cuves enterrées par exemple, n'ont pas été prolongés au-dessous du niveau statique de la nappe, qui est apparu entre 0,8 et 1,5 m selon les sondages.

A la tarière manuelle ou mécanique, les prélèvements ont restitué des échantillons remaniés.
 La tarière est remontée sans rotation, afin de prélever l'échantillon de sol directement sur l'outil qui est remonté tous les mètres. Lorsque nécessaire, la tarière, ainsi que les outils de

GESTER

HUREL ARC
Site de Tréon
Diagnostic de pollution Phase B

N° Affaire : 21.01,0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

- Rapport -

page: 5/27

prélèvements, ont été soigneusement décontaminés à l'eau claire additionnée de DEKKON entre chaque prélèvement afin d'éviter toute contamination croisée.

 A la pelle mécanique, les prélèvements de sols ont été réalisés directement dans le godet de pelle.

Les observations organoleptiques concernant chaque échantillon sont consignées sur les coupes de sondages jointes en annexe 3.

Une fois prélevés, les échantillons de sol ont été analysés au Photoionisateur de terrain (P.I.D.) afin d'obtenir une première mesure des concentrations en composés organiques volatils (en ppm)

#### Collecte d'échantillons de sédiments

Les sédiments des rus ont été prélevés sur la tarière manuelle remontée sans rotation. Les conditions d'observations et de conditionnement appliquées sont les mêmes que pour les échantillons de sols.

#### Collecte d'échantillons représentatifs d'eaux souterraines

Le contrôle de la qualité des eaux de la nappe au droit du site a été réalisé sur les 3 piézomètres implantés précédemment.

Le prélèvement des échantillons d'eau dans ces ouvrages a été réalisé conformément aux recommandations du "Guide méthodologique de Gestion des sites et sols (potentiellement) pollués" du Ministère de l'Environnement. Chaque ouvrage a été renouvelé de 5 fois son volume utile. 3 x 1L d'eau ont été ensuite prélevés en profondeur puis rapidement envoyés pour analyses. Ces analyses ont été effectuées par le laboratoire SGS Crépin.

#### Conditionnement, transport et conservation des échantillons

Les échantillons de sol (réalisés en deux exemplaires) ont été placés, en glacière, dans des bocaux en verre obturés avec un bouchon en P.E.H.D. Les investigations ont été suivies en permanence par un ingénieur spécialisé en diagnostic de sites pollués.

#### Analyses

Les techniques pour chacune des analyses sont décrites ci-après. Le laboratoire qui a effectué les analyses est le laboratoire SGS Crépin situé à Rouen. Ce laboratoire possède les agréments 1, 3,



#### **HUREL ARC** Site de Tréon Diagnostic de poliution Phase B

N° Gester : 01/5549

Version 0

N° Affaire : 21.01.0174

page :

- Rapport -

#### 2.2. Description des investigations

Les investigations de terrain de l'étape B se sont déroulées les 2 et 3 juillet 2001 (prélèvement des échantillons de sol et d'eau) en concertation avec M. LESTIENNE. Après observation et analyse des plans du réseau souterrain et établissement du PPSPS, M. JOLIVET nous a permis d'effectuer, au cours d'une visite approfondie du site, l'implantation précise des forages avant d'effectuer les investigations.

La localisation de ces sondages est précisée sur le plan en annexe 2,

Les sources potentielles de pollution retenues au terme de l'étape A sont rappelées dans le tableau suivant ; pour chacune des sources nous avons également fait apparaître les caractéristiques des sondages réalisés au cours des investigations de la phase B (désignation, remarques particulières). Les sondages à la tarière sont notés « St », ceux réalisés à la pelle mécanique sont notés « Sp ».

LOCALISATION	FORAGES	ANALYSES
ФAtelier de stockage bétonné	SI7	1 pH, As, Mxsol <sup>1</sup> , SO <sub>4</sub> , K, P <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , NH <sub>4</sub> , NO <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> , NK, F
@Ancien ateller de fabrication de sulfate de cuivre	St8	1 pH, As, Mxsol, SO <sub>4</sub> , K, P <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , NH <sub>4</sub> , NO <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> , NK, F
Stockage des différents liquide - fosse	Sp2	1 pH, As, Mxsol, SO <sub>4</sub> , K, P <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , NH <sub>4</sub> , NO <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> , NK, F, HCT
Total Police de rétention acide sulfurique	Sp5	1 pH, As, Mxsol, SO <sub>4</sub> , K, P <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , NH <sub>4</sub> , NO <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> , NK, F
Ancien puisard	Sp11	1 pH, As, Mxsol, SO <sub>4</sub> , K, P <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , NH <sub>4</sub> , NO <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> , NK, F
Aléatoire sur le site	Sp1, Sp6	2 pH, As, Mxsol, SO <sub>4</sub> , K, P <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , NH <sub>4</sub> , NO <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> , NK, F
Cuve à fioul 3000l aérienne et pompe à fioul	Sp5, St9	HCT
Pompe à fioul (cuve enterrée)	St10, Sp3, SP4	HCT

Tableau 2 : Description des sources potentielles investiguées

LOCALISATION	FORAGES	ANALYSES	
Sédiments de ruisseau	prélèvements manuels (A,B,C)	3 pH, As, Mxsol, SO <sub>4</sub> , K, P <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , NH <sub>4</sub> , NO <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> , NK, F, HCT	
Eaux superficielles		3 pH, As, Mxeau <sup>2</sup> , SO <sub>4</sub> , K, P <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , NH <sub>4</sub> , NO <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> , NK, F, HCT, MES	
Eaux souterraines	3 prelevements manuels (Pz1, Pz2, Pz3)	3 pH, As, Mxeau, SO <sub>4</sub> , K, P <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , NH <sub>4</sub> , NO <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> , NK, F, HCT	

Tableau 3 : Description des points de mesures d'impact réalisés

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mxsol = Ag, B, Ba, Be, Bl, Cd, Ce, Cr, Cu, La, Ll, Mo, Nb, Nl, Pb, Sb, Sn, Sr, V, Zr, Zn,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mxeau = Ag, B, Ba, Be, Cd, Ce, Cr, Cu, Li, Ni, Pb, Sr, Zn, Mn, Fe, SiO<sub>2</sub>, Al, Co



#### **HUREL ARC** Site de Tréon Diagnostic de pollution Phase B

Nº Gester : 01/5549

Version 0

- Rapport -

page: 6/27

N\* Affairs : 21.01.0174

## 4, 5 et 6 du Ministère de l'Environnement concernant les eaux. Il est accrédité EN 45 001 (reconnu COFRAC).

Analyses	Technique/Norme			
± 7 -	Sol	Eau		
HCT : hydrocarbures totaux	NFX 31410	NFT 90-114		
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques	CPG/SM	•		
MS	NF ISO 11465	#		
Ammonium (NH₄+)	Distillation	NFT 90 015-1		
Azote kjeldahl (NK)	NF ISO 11261	NF EN 25663		
Fluor total (F)	Calcination/CI	Bombe CI		
Nitrates (NO <sub>3</sub> -)		NFEN ISO10304		
Nitrites (NO <sub>x</sub> )	CI	NFEN ISO10304		
Orthophosphates (PO <sub>4</sub> -)	Cl	NFEN ISO10304		
Sulfates (SO <sub>4</sub> -)	Cl	NFEN ISO10304		
Antimoine (Sb)	ICP	4 14 14 <u>4</u> 4 14 4 4		
Aluminlum (Al)	*	NFEN ISO11885		
Argent (Ag)	ICP	NFEN ISO11885		
Arsenic (As)	AAFG	FDT 90 119		
Baryum (Ba)	ICP	NFEN ISO11885		
Béryllium (Be)	ICP	NFEN ISO11885		
Bismuth (BI)	ICP	4 - 4 + + <del> </del>   + +   +		
Bore (B)	ICP	NFEN ISO11885		
Cadmium (Cd)	ICP	NFEN ISO11885		
Cérium (Ce)	ICP	NFEN ISO11885		
Chrome (Cr)	ICP	NFEN ISO11885		
Cobalt (Co)	ICP	NFEN ISO11885		
Culvre (Cu)	ICP	NFEN ISO11885		
Etain (Sn)	ICP			
Fer (Fe)	-	NFEN ISO11885		
Lithlum (Li)	ICP	NFEN ISO11885		
Lantane (La)	ICP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Manganèse (Mg)		NFEN ISO11885		
Molybdène (Mo)	ICP	11 1 (A.C. <u>-</u> )		
Nickel (Ni)	ICP	NFEN ISO11885		
Nioblum (Nb)	ICP	<del>-</del>		
Plomb (Pb)	ICP	NFEN ISO11885		
Potassium (K)	ICP	NFT90 019		
Silicium (SI)	-	NFEN ISO11885		
Strontium (Sr)	ICP	NFEN ISO11885		
Vanadium (V)	ICP	<u>.</u>		
Zinc (Zn)	:ICP	NFEN ISO11885		
Zirconium (Zr)	ICP	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

Tableau 1 : Normes analytiques employées par le laboratoire



#### HUREL ARC Site de Tréon Diagnostic de pollution Phase B

N° Affaire : 21.01.0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

page: 8/27

- Rapport -

#### 2.2.1. Descriptif géologique

Les coupes des terrains rencontrés au droit des sondages sont présentées en annexe 5.

Les coupes lithologiques mises en évidence lors de la réalisation des sondages montrent :

- D'importantes variations en surface à mettre en relation avec un remblaiement important du site, vraisemblablement lors de sa construction.

On peut en effet distinguer des sables, des remblais blancs à blocs calcaires, des remblais de démolition, composés de cailloux, mais surtout de briques. La localisation de ces remblais et les changements de faciles verticaux et horizontaux semblent aléatoires.

 En profondeur, à partir de 1 à 1,5 m, une coupe type correspondant au terrain naturel est observée. Il s'agit de tourbes marrons à noires très homogènes recouvrant un niveau d'argile grise compacte de type glaise.

Les forages réalisés pour être équipés en plézomètre ont été prolongés jusqu'à 6 m de profondeur. Ils mettent en évidence les alluvions anciennes de la Blaise composées de graves et galets de silex, à partir de 2,5 m. Cette formation est recouverte et protégée sur les ouvrages Pz1 et Pz2 par 1,5 m d'alluvions argileuses récentes.

Des venues d'eaux importantes ont pu être observées de 0,8 à 1,2 m de profondeur sur les tranchées situées sur la partie Ouest du terrain.

#### 2.2.2. Observations organoleptiques

Des traces vertes (oxydes de Cuívre) ont été observées sur les sondages suivants, situés pour l'essentiel sous les bâtiments actuels ou à proximité directe :

Sp4 de 0,6 à 0,7 m juste au-dessus d'anciennes fondations de brique ayant fait l'objet d'un refus
Sp5 de 0,2 à 0,5 m
St8 de 0,05 à 0,5 m
St9 bis de 0,05 à 0,5 m
St10 de 0,05 à 1m, en mélange avec des remblais sableux.

Des traces grasses et des irisations ont été observées sur Sp3 de 0,4 à 0,9 m, Sp4 à 0,5 m, c'est à dire à proximité de l'ancienne cuve enterrée et de l'ancien Volucompteur. A noter qu'aucun indice hydrocarbure n'a pu être détecté que ce soit organoleptiquement ou à l'aide du PID.



N° Affaire : 21.01.0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

page: 9/27

- Rapport -

Des graviers enrobés d'une matrice noire goudronneuse ont été observés ponctuellement de 0,2 à 0,5 m sur Sp5, à proximité d'une ancienne pompe de distribution. Les indices organoleptiques ne se poursuivent pas en profondeur.

Aucune autre observation organoleptique (odeur, couleur, etc... ) indicatrice d'une contamination n'a été réalisée sur les autres sondages.

Les mesures effectuées sur site à l'aide du photo-ionisateur sur les échantillons indiquent l'absence de réaction avec des mesures de l'ordre de la dizaine de ppm, c'est à dire non significatives.

### 2.2.3. Observations piézométriques

Les piézomètres implantés en triangulation sur le site lors de la présente campagne d'investigation sont au nombre de 3.

- Pz 1 implanté à l'Est du site, à l'aval hydraulique supposé du site,
- Pz 2 implanté au Nord du site, à l'aval hydraulique supposé du site,
- Pz 3 Implanté en limite sud Ouest du site, à l'amont supposé du site.

Ces ouvrages ont été forés à l'odex jusqu'à 6 m de profondeur, soit 3 à 4 m dans les alluvions anciennes (graves de silex) en dessous des niveaux argileux ou tourbeux peu perméables, peu représentatifs de l'aquifère productif des alluvions anciennes. Ils ont ensuite été équipés de tubes PVC vissés de diamètre 52-60 mm, créplnés de 1à 6 m de profondeur, puis d'un espace annulaire en graviers siliceux.

Après stabilisation du niveau, les niveaux d'eaux ont été mesurés le 26 juillet 2001.



N° Affaire : 21.01.0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

- Rapport -

page: 10/27

	Pz1	Pz2	Pz3
Cote relative de la tête des ouvrages	100	100,08	100,31
Hauteur des têtes d'ouvrage	0.67	0,76	0.63
Mesures avant purge au 2	26/07/01		<del>0.000</del>
Niveau d'eau	1.52	1.62	1.11
Côte de l'eau	98.48	98.46	99.2
Mesures après purge au :	26/07/01		Marinettianismisianismistasionistasionistasionetti kaisioinentiiniminintentenamet kinimi
Niveau d'eau	2.74	5.67	3.95
Cote	97.26	94.41	96.36
Rabattement (en m)	1.22	4,05	2.85
Débit Vsec	7		1
Conductivité (mS/cm)	0.57	0.57	0.56

Ces mesures nous indiquent un sens d'écoulement orienté du Sud Ouest vers le Nord, c'est à dire conforme aux écoulements superficiels des rus.

L'implantation des piézomètres et le sens d'écoulement déduit sont joints en annexe 3.

### 3. RESULTATS DES ANALYSES

### 3.1. Caractérisation des échantillons de sols analysés

Compte- tenu des observations organoleptiques effectuées sur les différents échantillons de sol, 13 d'entre eux ont été envoyès pour analyse au laboratoire SGS Crépin à Rouen.

Les paramètres suivants ont été recherchés :

- les analyses HCT et HAP permettant de détecter les traces de carburants et hulles hydrauliques,
- les analyses pH, SO<sub>4</sub>, K, P<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, NH<sub>4</sub>, NO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, NK, permettant de détecter une pollution due à l'utilisation des différents composants utilisés dans le cadre de l'activité de stockage et de fabrication d'engrais.
- les analyses de métaux, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Cr, Cu, F, La, Li, Mo, Nb, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, V, Zr, Zn, permettant de détecter une pollution due à un remblaiement du site par des pyrites ou autres remblais tel le sulfate de Cuivre.



N\* Affaire : 21.01.0174 N\* Gester : 01/5549

Version 0

- Rapport -

page: 11/27

Cette liste de paramètres a été définie par la DRIRE pour le site HUREL ARC d'Aunay-sous-Crécy.

En l'absence d'indice organoleptique, les paramètres autres que les hydrocarbures ont été dosés par défaut sur l'échantillon de surface.

Les résultats obtenus sont comparès lorsqu'elles existent aux valeurs de réfèrence françaises définies dans le guide méthodologique « Gestion des sites et sols potentiellement pollués » version 2 de mai 2000, édité par le Ministère de l'Environnement :

- valeurs de Définition Source Soi (VDSS), au-delà desquelles on considère qu'il s'agit d'une source de poliution dans le cadre de l'ESR.
- valeurs de constat d'impact usage non sensible (VCl 2) : au-delà desquelles on considère qu'il
  y a impact sur les sols dans le cadre de l'ESR,
- Les paramètres n'ayant pas de valeur de référence (VDSS ou VCI) recherchés dans le cadre de ce diagnostic sont des lons minéraux, à l'origine des engrais fabriqués, ou des métaux, c'est à dire des composés ubiquistes naturellement présents dans les sols. En conséquence, conformément à la partie III du guide de « gestion des sites potentiellement pollués » version 2 de mars 2000, la VDSS de référence calculée sera prise égale à 5 fois le bruit de fond géochimique. Les valeurs considérées comme telles sont les résultats d'analyses réalisées sur un échantillon de sol prélevé dans une prairie à l'amont du site d'Aulnay-sous-Crécy.

Les résultats d'analyse sont synthétisés dans les tableaux suivants. Ils sont exprimés en ppm, c'est à dire en mg/kg de Matières Sèches.

Lorsque les valeurs sont supérieures aux VDSS, elles sont notées en bleu gras, et <u>soulignées</u> lorsqu'elles sont supérieures aux VCI non sensibles correspondantes.

En l'absence de VDSS, les résultats sont notés en italique rouge lorsqu'elles sont supérieures à 5 fois le bruit de fond géochimique.

Les compte-rendus de laboratoire sont joints en annexe 6.1.



- Rapport -

N\* Affaire : 21.01.0174 N\* Gester : 01/5549 Version 0

12/27	
elled	

	Ş				200	K4 70:	40000	- nata	46.	odeće bijanim produpejom							-
	VOSS			2500	20	3.5		ngne	23							The state of the s	
baol elo) č eupimiriacég		and a Local Delivery of the Control								P	2 135	17 695	360	1 040	£	99	170
Poo4 Soptimitoosg			67.6			,	- Constitution of the Cons			7.8	427	3 539	72	208	⊽	16	34
Alèntsire	925	0.3-0.5m	82.7	and the second s						9'2	417	1 208	<20	25.3	⊽	\$	6110
Nên	53.1	0.5-0.8m	86.6	ŝ			· AND STATE OF THE		The second secon	7.4	124	\$ 522	206	7.6	⊽	32.6	11 679
	503	0.1-0.2m	6.88	ŗ						8.6	<50	<150	38.7	6.7	⊽	11.7	44.9
2000 (100 - 100 -	Sito	1.2-2m	63.0	63	•••••	-		- Action to the control of the contr	001	8	f	۰	ŝ	ı			
ing) ¢	***	0 6-0.7m	80.4	. 1			water and concept control of the con			# #	<50	√150	0Z>	9.7	₹	ψ	3 289
Pompes à liqui	3	02.0.6m 0.6-0.7m	56.4	109						,,,,,,,	(		E	1	é	-	4
	S	as-ta	72.5	2810		-				f	*		ŀ		,	t t	,
epige	833	1.5-2m	65.6	171			- Inches			*	*	*	-	+			44000
Cuvette rétention a	100	0.2-0.5m	79.6	139	+-		D	<0.5	4.0	7,6	\$50 \$50	657	27.1	17.0	7	<del></del>	5245
Cuvente	SE CO	D. C.	96.1	13 393	15	**	-1	<0.5	0.5				***	*	,	*	1
Stockane liquide en fosse	552	0.2.0 5m	81.2	129		0		tristismitte		8.2	115	1 646	35.7	12.0	Ÿ	14.7	13.6
Atelier febrication suitate de Cu				*	reservation of the state of the	100000000000000000000000000000000000000				1.1	059	644	20.5	57.7	V	<25	14 793
Ateller de stockage	212	D-0 3/H	85.1	- t						0 0	052	204	uc V	106	٧	4	2 101
	Analyses		The second secon	1. [************************************	The state of the s	F141- 16(311A	Benzo (a) pyréne	Fluoranthène	Vanhalene	H.H.	A ever and 17 Ak I to the	Arris biritari	Management of the state of the	Witches (M)	**************************************	Odlymbashales	Sufferent (STA)

Tableau 4 : résultats des analyses de sols



Diagnostic de pollution Phase B HUREL ARC Site de Tréon

- Rapport -

N\* Affaire : 21.01,0174 N\* Gester : 01/5549 Version 0

page: 13/27

Sp1         Sp8           15.0 bm         0.3-0.5m           <20         <20           <10         <10           410         370           171         120	Sp11 0 01:02m 0 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 <		က်	r.	The second secon			The second			
\$5.0 lbm 0 <20 <10 <10		9			219		200	Sp5	Sp2 Sp5		Sp.2
	8 8 2	0.6-0.7m 1.2-2m	0.2-0.6m   0.6-	0 9-1m	1 52m	c	0 2.0 Sm	0 tm   02.05m		0.1m	02-05m   0.1m
	2 2	20	٧	ı			6.	. 81	- 61	5	<20
	ינו	70	٧			البغد	±	•		b	-
		ñ	4 5			1 780	<del></del> -	-	829 1		829
·*************************************	27	27		*******		-	131				128
10 <10	<10	<10	٧			0 V	V	V	v		×10
<10 <10	0₽ V	o.>	·		*****		o.>	÷	<10		<10 <10
109 41	ee.	28	4 4				46	9+	30 46		30
, E	8.0>	7.0	. 10				20.3	20.	21.9		21.0
<20 21	<20	25	**				0Z>	<20			V50
174 14	18	<b>C4</b>	4			_	*****	*****	***	- <b>X3</b> C	7
1 685 2	5	113	¢.			3	33 8.	33.83	9 914 33 83		9.914
34	<10	<10	٧			E3)	50	20	58 20		28
7	<20	<20	V				₹	22	<20 <21	•	<20
43	<10	13					V	V	<u>C</u>		7
v 0,5×	<10	c10	V				Ÿ	× 10	<10	01>	01>
18	32	93	G1			Ŀ	9	2	72	Ŋ	Ŋ
> 02>	87	:20	V			0	₩.	<2	<20 <2		<20
1 083	, 0 V	22	C4			9	40	4 0	398 40		398
639 7	347	7.9	7			-	42	42	327 42		327
113	15	12	*				02	07	07 16		6
814	238	22	2			7		· .	*2		*2
940 4	45	£#5	เก้	H-1		315	*	+	:4:		.212
<10 <	<10	10	V				5	c10	<10   <10		<10 <10
4 S S S S S 7 S S S S S S S S S S S S S		1685 34 20 20 13 410 40 639 639 639 639 639 639 713	12     1685       <10	18         12         1685           10         34         34           10         <20	<	12     1685       <10	4         19 118         12         1685           <10	19118         12         1685           <10	208         19118         12         1685           208         <10	9814         33 834         19118         12 1685           58         208         <10	44 695         9814         33 834         19118         12         1685           15         58         208         <10

Tableau 4 : résultats des analyses de sols



N° Affaire : 21.01.0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

page: 14/27

- Rapport -

### 3.1.1. Commentaires sur les résultats des analyses de sols

- En ce qui concerne les hydrocarbures totaux, les résultats obtenus confirment les indices organoleptiques qui avaient été détectés lors de la campagne d'investigation. Seuls les échantillons Sp3 de 0,9 à 1m et Sp5 de 0,05 à 0,1m présentent des concentrations supérieures à la VDSS:
  - De 2 810 pour 2 500 mg/kg de MS, c'est à dire de l'ordre de grandeur de la VDSS pour le premier échantillon prélevé en Sp3 au niveau de la zone de battement de la nappe à proximité directe de la cuve enterrée.
  - De 13 390 mg/kg de MS soit 5 fois la VDSS pour Sp5 au niveau de l'ancien poste de distribution où des graves enrobés d'un produit noir avaient été mises en évidence.
     L'extension verticale de cette pollution est extrêmement limitée puisque les terrains sous-jacents (de 0,2 à 0,5m) ne présentent aucun indice de pollution.
- Des dosages des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont parallèlement été
  réalisés pour vérifier si ces graves enrobées ne correspondaient pas à des goudrons comme
  leur aspect pouvait le laisser croire, bien que l'absence d'odeur caractéristique démente cette
  hypothèse. L'échantillon incriminé Sp5 0,1 m tout comme l'échantillon sous-jacent présentent
  des teneurs comparables, et inférieures aux VDSS correspondantes.
- En ce qui concerne la recherche des différents composés minéraux en relation avec l'activité stockage d'engrais, les analyses réalisées indiquent :
  - Des pH globalement neutres ou très légèrement basiques compris entre 7,3 et 9,0 (en St7, au niveau de l'ateller de stockage). La moyenne s'établit autour de 7,9.
  - Des teneurs en ammonium comprises entre la limite de détection et 115 mg/kg de MS,
     c'est à dire inférieures à la valeur obtenue sur l'échantillon « fond géochimique »
     réalisée dans une prairie proche (427 mg/kg de MS).
  - Des teneurs en Azote kjeldahl comprises entre la limite de détection et 1 600 mg/kg de MS environ, c'est à dire inférieures à la valeur obtenue sur l'échantillon « fond géochimique » (3 500 mg/kg de MS)
  - Des teneurs en nitrates faibles, de l'ordre de grandeur de la limite de détection en laboratoire, pouvant ponctuellement atteindre 106 mg/kg de MS sur St7 mais restant inférieures à la valeur « fond géochimique »
  - Des teneurs en nitrites inférieures aux limites de détection en laboratoire sur l'ensemble des échantillons.



N° Affaire : 21,01,0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

page: 15/27

- Rapport -

Des teneurs en orthophosphates, de l'ordre de grandeur du « fond géochimique » (16 mg/kg de MS)

- Des teneurs en Fluor, inférieures ou de l'ordre de grandeur du « fond géochimique ».
   Seul l'échantillon Sp1 de 0,5 à 0,6 m présente des concentrations supérieures à 3 fois ce bruit de fond (206 pour 72 mg/kg de MS)
- Quant à elles, les teneurs en sulfates mesurées sur 3/4 des échantillons analysées sont très supérieures à celles mesurées sur l'échantillon« fond géochimique ». Les valeurs sont en effet comprises entre 3 300 et 14 800 mg /kg de MS, la moyenne étant fixée à 7 400 mg/kg pour un fond géochimique vingt fois moins élevé (34 mg/kg).
- En ce qui concerne la recherche des métaux demandée, les analyses réalisées indiquent que :
  - Pour les composés suivants, à savoir l'Antimoine, l'Argent, le Béryllium, le Bismuth, le Cérium, le Lanthane, le Lithium, le Molybdène, le Nobium, le Potassium et le Zirconium, les échantillons de sol analysés présentent des teneurs inférieures ou de l'ordre de grandeur des limites de détection en laboratoire, similaires à celles mesurées sur l'échantillon « fond géochimique ».
  - Les teneurs en Bore mesurées sont de l'ordre de grandeur du « fond géochimique »
     (30 mg/kg) excepté en Sp1 dont la concentration est 3 fois supérieure.
  - Les teneurs en Etain mesurées sont de l'ordre de grandeur du « fond géochimique »
     (30 mg/kg) excepté en Sp5 de 0,2 à 0,5 m dont la concentration est 2 fois supérieure.
  - En l'absence de VDSS, les teneurs en Strontium mesurées sont pour 6 des 8 échantillons (excepté Sp6 et Sp11) de l'ordre de 3,5 à 18 fois celle de l'échantillon « fond géochimique »
  - Les teneurs en Baryum et Zinc mesurées sont toutes inférieures à la VDSS correspondante. Il faut cependant noter que :
    - \* 4 échantillons (St8 de 0 à 0,5 m, Sp5 de 0,2 à 0,5 m, Sp1 de 0,5 à 0,8 m, Sp6 de 0,3 à 0,5 m) présentent des teneurs en Baryum de l'ordre de 130 mg/kg de MS, c'est à dire au moins 3 fois supérieures à celle de l'échantillon « fond géochimique »
    - \* 6 des 8 échantillons (Sp4 de 0,6 à 0,7 m, Sp2 de 0,2 à 0,5 m, St8 de 0 à 0,5 m, Sp5 de 0,2 à 0,5 m, Sp1 de 0,5 à 0,8 m, Sp6 de 0,3 à 0,5 m) présentent des teneurs en Zinc de l'ordre de 6 à 24 fois celle de l'échantillon « fond géochimique ».

Les métaux dosés restant présentent des concentrations supérieures aux VDSS correspondantes :

 Pour l'Arsenic, 7 parmi les 8 échantillons analysés présentent des concentrations supérieures de 1,6 à 95 fois la VDSS (= 19 mg/kg), de 1 à 60 fois 5 fond géochimiques GESTER GESTER

### HUREL ARC Site de Tréon Diagnostic de pollution Phase B

N° Affaire : 21,01,0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

page: 16/27

- Rapport -

et 5 d'entre eux des concentrations supérieures de 1 à 15 fois la VCI usage non sensible (= 120 mg/kg). Ces valeurs sont aussi très supérieures au « fond géochimique ».

- Pour le Cadmium, 3 parmi les 8 échantillons analysés (Sp2, Sp5 et St8) présentent des concentrations supérieures de 2 à 4 fois la VDSS (= 10 mg/kg) mais inférieures à la VCI usage non sensible, 5 d'entre eux des concentrations supérieures à 5 fois le fond géochimique.
- Pour le Chrome et le Vanadium, 1 seul échantillon (Sp1) présentent des concentrations supérieures de 10 et 4 fois la VDSS (Cr=17mg/kg, Va=280 mg/kg) mais très inférieures à la VCI usage non sensible.
- Pour le Cuivre, 7 parmi les 8 échantillons analysés présentent des concentrations supérieures de 2 à 470 fois la VDSS (= 95 mg/kg) et 6 d'entre eux des concentrations supérieures de 1,5 à 47 fois la VCI usage non sensible (= 950 mg/kg). Ces valeurs sont aussi très supérieures au « fond géochimique » qui n'est que de 22 mg/kg de MS.
- Pour le Nickel, 4 parmi les 8 échantillons analysés (Sp2, Sp4, Sp5 et St8) présentent des concentrations supérieures de 1,3 à 6 fois la VDSS (= 70 mg/kg) et 1 d'entre eux des concentrations supérieures de 2 fois la VCI usage non sensible (= 2000 mg/kg).
- Pour le Plomb, 3 parmi les 8 échantillons analysés (Sp1, Sp2, Sp5) présentent des concentrations supérieures de 1,8 à 20 fois la VDSS (= 20 mg/kg) mais inférieures à la VCI usage non sensible.

#### 3.2. Caractérisation des sédiments

Des échantillons de sédiment ont été prélevés à la tarière manuelle en amont, au niveau des rus Ouest et sud et en aval, au niveau de la confluence de ces 2 rus, de manière à caractériser l'impact potentiel des polluants mis en évidence sur le site, sur les eaux superficielles directement (analyses eaux superficielles) et indirectement, soit par re-déposition dans les sédiments ou jonction nappe- rivière.

Pour ce, le programme d'analyse prévus sur les sols a été réalisé sur les sédiments.

N'ayant pas de valeurs de référence spécifique pour les sédiments, les différents résultats obtenus ont été comparés :

 aux mêmes valeurs de référence que les sols (VDSS, 5 fois le fond géochimique et VCI)

### **HUREL ARC** Site de Tréon Diagnostic de pollution Phase B

N° Affaire : 21.01.0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

- Repport -

page: 17/27

entre elles, de manière à mesurer l'existence d'une différence de concentration importante et significative entre l'amont et l'aval.

		Sédiments		Max (delta aval- amont/amont)	971	9 07		
Analyses	Ru Sud	Ru Ouest emont	Ru aval		Fond géochimique	5 x Ford géochimique	VDSS	VCI 2
MS	76.6	46.0	68.1		67.6			
HCT:	60	84	101	0,68			2500	
рH	8.0	7.3	7.7		7.8			
Ammonium	71	617	156	1,19	427	2 135		
Azote kjeldahi	733	5 367	1 988	1,71	3 539	17 695		rendrumenedadadadad
Fluor total (F)	21,3	<20	60.6	2,3	72	360		*******************************
Nitrates (N0 <sub>2</sub> -)	<5	<5	<b>&lt;</b> 5		208	1 040		undividual Carlo Car
Nitrites (NO <sub>2</sub> -)	<1	<1	<1		<1	5		
Orthophosphates	<5	<5	<5		16	80		<u></u>
Sulfates (SO4-)	10.7	8.58	140	12,08	34	170	<u> </u>	
Antimoine(Sn)	<20	<20	20		<20	100	:	**************************************
Argent (Ag)	<10	<10	<10		<10	50		
Arsenic (As)	9	5	55	10	6	30	19	120
Baryum (Ba)	48	92	136	5,11	43	215	312	3 125
Béryllium (Be)	<10	<10	<10	1,83	<20	100	250	500
Bismuth (Bi)	<10	<10	<10		<20	100		
Bore (B)	32	47	102	2,18	31	155		
Cadmium (Cd)	<0.8	<0.8	2.1	1,62	<0.6	4	10	60
Cérium (Ce)	27	33	<20		<20	100		
Chrome (Cr)	18	21	26	0,44	17	85	65	7 000
Cuivre (Cu)	35	31	405	12,6	22	110	95	950
Etain (Sn)	<10	<10	15	0,5	80	400		
Lanthane (La)	<20	<20	<20		<20	100		
Lithlum (Li)	<10	11	<10		<10	50		
Molybdène (Mo)	<10	<10	<10		<10	50	100	1 000
Nickel (Ni)	9	12	33	2,66	59	295	70	900
Niobium (Nb)	<20	<20	<20		<20	100		
Plomb (Pb)	30	20	229	10,45	46	230	200	2 000
Potassium (K)	494	886	367		365	1 825		<u> </u>
Strentlum (Sr)	15	19	43	1,86	20	100		
Vanadium (V)	22	31	31	0,41	20	100	280	560
Zinc (Zn)	45	45	612	12,6	70	350	4 500	9 00
Zirconlum (Zr)	<10	<10	<10		<10	50		1

Tableau 5 : résultats des analyses sur sédiments



N° Affaire : 21.01.0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

page: 18/27

- Rapport -

- Pour l'Arsenic, le Cuivre et le Plomb, l'échantillon de sédiment prélevé à l'aval présente d'une part des concentrations supérieures aux VDSS correspondantes mais inférieures au VCI sol usage non sensible, d'autre part une différence de concentration entre l'amont et l'aval très significative, de l'ordre de 10 fois les concentrations mesurées à l'amont.
- Pour les Hydrocarbures totaux, le Baryum, le Nickel et le Zinc, l'échantillon de sédiment prélevé à l'avail présente des différences de concentration entre l'amont et l'avail très significatives, de l'ordre de 1 à 10 fois les concentrations mesurées à l'amont. Les valeurs mesurées restent cependant dans l'absolu, inférieures aux VDSS et VCI.
- Pour le Fluor, les Sulfates, le Bore, et le Strontium, l'échantillon de sédiment prélevé à l'avait présente des différences de concentration entre l'amont et l'avait significatives, de l'ordre de 1 à 10 fois les concentrations mesurées à l'amont. Cependant, en l'absence de valeurs de référence, ces valeurs sont de l'ordre de grandeur du « fond géochimique ».
- En ce qui concerne les autres composés recherchés, il est possible de distinguer les paramètres pour lesquels les concentrations mesurées sur les sédiments amont et aval, sont :
  - du même ordre de grandeur, les valeurs étant inférieures ou de l'ordre de grandeur de la limite de détection ou du fond géochimique, c'est le cas des Nitrates, Nitrites, Orthophosphates, de l'Antimoine, l'Argent, Béryllium, Bismuth, Cérium, Chrome, Etain, Lanthane, Lithium, Molybdène, Niobium, Vanadium, Zirconium.
  - variables, les concentrations à l'amont étant supérieures à celles mesurées à l'aval, c'est le cas de l'azote Kjeldahl et du Potassium.

### 3.3. Caractérisation des eaux

### 3.3.1. Résultats d'analyses sur les eaux souterraines

Les échantillons d'eau représentatifs ont été prélevés sur les 3 plézomètres selon le protocole décrit en 2.1 de manière à caractériser l'impact potentiel des polluants mis en évidence sur le site, sur les eaux souterraines.

Pour ce, le programme d'analyse appliqué est celui demandé par la DRIRE.

Les résultats d'analyses sont comparés à trois référentiels qui sont :

1. Le décret 89.3 du 3 janvier 1989 concernant les limites de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine (annexe III)

# GESTER

# HUREL ARC Site de Tréon Diagnostic de pollution Phase B

N° Affaire : 21.01.0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

- Rapport -

page ( : 19/27

 Les directives de qualité pour l'eau de boisson - données de l'Organisation Mondiale de la Santé 1994 ou circulaire CE 98/83 = valeurs de constat d'impact (VCI) usage sensible.

3. Entre elles, de manière à mesurer l'existence d'une différence de concentration importante (>50 %) et significative entre l'amont et l'aval.

Les compte-rendus d'analyses indiquant les limites de détection ainsi que les méthodes et normes d'analyses sont joints en annexe 6.2.

Analyses	unité	PZ3	PzI	Pz2	69.3	VCI usage
		amont	aval	aval	ann III	sensible
HGT:	mg/l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			. 1	0,01
рH		7.4	6.9	7.5		
Ammonium (NH <sub>4</sub> +)	mg/l	0.3	1.0	E.0	4	0.5
Azote kjeldahl	mg/l	2.9	5.4	1.4	1	
Fluor total (F)	mg/l	40	50	50	0.7-1.7 ann i-3	
Nitrates (NO <sub>3"</sub> )	mg/l	51.9	41.2	44.6	50	50
Nitrites (NO <sub>2</sub> -)	mg/l	0.06	0,22	<0.05	:	0.1
Orthophosphates (PO4-)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5		
Sulfates (SO4-)	mg/l	23.7	108.0	24.6	250	250
Aluminium (Al)	mg/l	0.11	0.04	<0.01		0.2
Argent (Ag)	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05		0.01
Arsenic (As)	mg/l	0.02	<0.02	<0.02	0.1	0.05
Baryum (Ba)	mg/l	0.02	<0.02	0.02	. 1	0.1
Béryllium (Be)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1		+
Bore (B)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1		-
Cadmium (Cd)	mg/l	< 0.002	<0.002	<0.002	0.005	0.005
Cérium (Ce)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1		***************************************
Chrome (Cr)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	0.05
Cobalt (Co)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01		•
Cuivre (Cu)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1		1
Fer (Fe)	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<b>.</b> .
Lithlum (Li)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1		
Manganèse (Mn)	mg/l	<0.01	0.04	<0.01	***************************************	0.05
Nickel (Ni)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	·.	0.05
Plomb (Pb)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05
Potassium (K)	mg/l	7.7	21.3	<2		
Silicium (Si)	mg/l	60.30	6.74	14.48		
Strontium (Sr)	mg/l	0.18	0.24	0.18	**************************************	
Zinc (Zn)	mg/l	<0.1	<b>4</b> 0.1	<0.1	5	5

Tableau 6 : Résultats des analyses



N° Gester : 01/5549

Version 0

page: 20/27

N\* Affaire : 21.01.0174

- Rapport -

### Commentaires sur ces résultats

Les analyses réalisées indiquent :

- Des pH globalement neutres compris entre 6.9 et 7,5.
- Des teneurs en Azote Kjeldahl comprises entre 1,4 et 5,4 fois le seul de potabilité fixé (1mg/l).
- Des teneurs en nitrates homogènes, de l'ordre de grandeur des limites de potabilité fixée par le dècret 89.3.
- Des teneurs en Fluor, du même ordre de grandeur pour les trois échantillons amont et avai, mais très supérieures (40 fois ) aux limites de potabilité fixées par le décret 89.3.
- L'ammonium et les nitrites, ont un comportement comparable, Pz1 à l'avai présentant des concentrations supérieures, d'une part à 2 fois la valeur de référence (89.3 et VCI), d'autre part supérieure de 50 % à celles mesurées sur les autres ouvrages, signe d'un impact significatif.
- Sur chacun des ouvrages, amont et avais, les composés suivants présentent des teneurs inférieures ou de l'ordre de grandeur des limites de détection, PO<sub>4</sub>, Ag, As, Ba, Be, B, Cd, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Li, Mg, Ni, Pb, Zn.
- Les sulfates, et le potassium ont un comportement comparable, Pz1 à l'avai présentant des concentrations très supérieures à celles mesurées sur les autres ouvrages, signe d'un impact significatif.
- De même, Aluminium et Silicium présentent des comportements similaires, des ordres de grandeurs variables, les concentrations les plus élevées étant observées sur Pz3, ouvrage amont.

#### 3.3.2. Résultats d'analyses sur les eaux superficielles

Les échantillons d'eau superficielles ont été prélevés selon le protocole décrit en 2.1 de manière à caractériser l'impact potentiel des polluants mis en évidence sur le site, sur les eaux superficielles. Les points de prélèvements sont les mêmes que pour les sédiments, à savoir :

- en amont au niveau des rus Ouest et sud,
- en aval, au niveau de la confluence de ces 2 rus.

Pour ce, le programme d'analyse appliqué est le même que celui des eaux souterraines plus les matières en suspension (MES)

Les résultats d'analyses sont comparés à trois référentiels qui sont :

1. Le décret 89.3 du 3 janvier 1989 concernant les limites de qualité des eaux superficielles (annexe I-3)



N° Affaire : 21.01.0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

- Rapport - page : 21/27

 Les directives de qualité pour l'eau de boisson - données de l'Organisation Mondiale de la Santé 1994 ou circulaire européenne 98/89 = valeurs de constat d'impact (VCI) usage sensible

3. Entre elles, de manière à mesurer l'existence d'une différence de concentration importante (>50 %) et significative entre l'amont et l'aval.

Les compte-rendus d'analyses indiquant les limites de détection ainsi que les méthodes et normes d'analyses sont joints en annexe 6.3.

Analyses	unité	Ru sud	Ru Ouest	ru aval	893	VCI usage
		amont	amont		ann I-3	sensible
HCT:	mg/l	0.5	0.21	0.29	1	0,01
рН		7,7	7.8	7.9		
MES		<10	597	<10		
Ammonlum (NH <sub>4</sub> +)	mg/l	02	8.0	0.2	0.5	0.5
Azote kjeldahl	mg/l	<0.5	10.5	<0.5	1	}
Fluor total (F)	mg/l	<20	<20	31	0.7-1.7	
Nitrates (NO <sub>1</sub> -)	mg/l	56.4	50,4	53.3	50	50
Nitrites (NO <sub>2"</sub> )	mg/l	0.07	<0.05	0.17	0.1	0.1
Orthophosphates (PO <sub>4*</sub> )	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5		
Sulfates (SO4-)	mg/l	21.2	25.0	21.0		250
Aluminium (Al)	mg/l	<0.01	0.01	0.01		0.2
Argent (Ag)	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	0.01	0.01
Arsenic (As)	mg/l	< 0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.05
Baryum (Ba)	mg/l	<0.01	0.02	0.08	1	0.1
Béryllium (Be)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1		_
Bore (B)	mg/l	<0.5	<0.1	<0.1	1	
Cadmium (Cd)	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	0.005
Cérlum (Ce)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1		1
Chrome (Cr)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	0.05
Cobalt (Co)	mg/l	<0.05	<0.01	<0.01		-
Cuivre (Cu)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	1	1
Fer (Fe)	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	
Lithlum (LI)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1		
Manganèse (Mg)	mg/l	0.01	<0.01	0.01	0.05	0.05
Nickel (Ni)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	0.05
Plomb (Pb)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0,05
Potassium (K)	mg/l	2.2	2.5	2.3		
Silicium (Si)	mg/l	6.39	7.29	7.4		
Strontium (Sr)	mg/l	0.2	0.2	0.2		
Zinc (Zn)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	5	5

Tableau 7 : Résultats des analyses d'eaux superficielles



N° Gester : 01/5549

Version 0

page: 22/27

N° Affaire : 21.01.0174

- Rapport -

### Commentaires sur ces résultats

Les analyses réalisées indiquent :

- Des pH globalement neutres compris entre 7,7 et 7,9.
- Sur chacun des échantillons d'eau des rus amont et avals, les composés suivants présentent des teneurs inférieures ou de l'ordre de grandeur aux limites de détection, PO4, Al, Ag, As, Be, B, Cd, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Li, Mg, Ni, Pb, Zn.
- De même, les concentrations sont de même ordre de grandeur sur chacun des échantillons pour les Nitrates, Sulfates, Potassium, Silicium, Strontium. Pour les nitrates, ces valeurs sont de l'ordre de grandeurs des limites de potabilité fixées par le décret 89.3 qui sont de 50 mg/l.
- Pour les MES, l'Ammonium, et l'Azote Kjeldahl, les eaux du Ru Ouest amont, présentent des concentrations élevées, très supérieures d'une part à celles des autres prélèvements mais aussi aux limites de potabilité fixées dans le cas de l'Ammonium, et l'Azote Kjeldahl.
- Pour le Fluor, les Nitrites et le Baryum, c'est les eaux du Ru avai qui présentent des concentrations élevées, très supérieures aux concentrations mesurées à l'amont. Il faut donc considérer qu'il y a impact significatif, supérieur aux critères retenus pour les nitrites et le Fluor, les concentrations à l'aval étant supérieures aux VCI usage sensible.
- Pour les hydrocarbure totaux, les concentrations mesurées sont du même ordre de grandeur, inférieures aux limites de potabilité du décret 89.3 mais supérieures aux VCI usage sensible. Il n'existe cependant pas d'impact sur les eaux superficielles.

#### **CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS** 4.

#### 4.1. Définition des zones sources de pollutions

Dans le cadre de ce diagnostic d'étape B, la synthèse et la corrélation des résultats d'analyses avec des données historiques et de terrains aboutissent aux conclusions suivantes :

- En ce qui concerne les sols, deux sources « hydrocarbures » peuvent facilement être identifiées. Il s'agit :
  - source 1 : sols de Sp3, situés à proximité de la cuve enterrée. Cette pollution est d'une part diffuse, concentration de l'ordre de 2 800 mg/kg, - un lessivage important par les eaux souterraines, peu profondes à cet endroit, a du en effet avoir eu lieu, d'autre part de faible extension puisque les sondages adjacents Sp4 et St10 ne présentent aucune trace de contamination.

GESTER GESTER

### HUREL ARC Site de Tréon Diagnostic de politoiro Phase B

N° Affaire : 21.01.0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

page: 23/27

- Rapport -

• <u>source 2</u>: un horizon de faible épaisseur (10 cm) de graves enrobés de graisse situé en Sp5 au niveau d'un ancien poste de distribution. Si les concentrations en HCT sont importantes, aux alentours de 13 000 mg/kg, l'extension aussi bien que verticale qu'horizontale est faible, de l'ordre du mêtre cube.

 En ce qui concerne la recherche de source d'autres types (ions minéraux ou métaux), en relation avec l'activité de stockage et de fabrication, la définition de sources bien identifiées et bien localisées dans l'espace semble plus difficile.

En effet, les ions minéraux de type NPK ne présentent pas de concentrations assez significativement élevées pour être imputables à l'activité, puisqu'elles sont inférieures ou de l'ordre de grandeur du bruit de fond géochimique.

S'il est évident qu'il existe une contamination quasi généralisée des sols avec des concentrations supérieures aux valeurs de référence (VDSS, VCI et 5 fois le bruit de fond géochimique des prairies environnantes) pour le Cuivre, les Sulfates, de l'Arsenic, du Plomb, légèrement moins significative (supérieures aux VDSS et/ou 5 fois le bruit de fond géochimique) pour le Cadmium, le Nickel, le Zinc, le Strontium, il est difficile de connaître l'origine de ces polluants. En effet :

les coupes de terrains montrent que le site est remblayé sur plus de 1 m de profondeur, l'ancien terrain naturel, tourbeux et à saturation, apparaissant à cette profondeur. Pourtant la chronologie de ces remblalements, antérieurs ou simultanés à l'activité, leur origine (enfouissement de déblais extérieurs, ou dépôt de déchets d'exploitation) ne sont pas connus.

Si les polluants ainsi identifiés se trouvent au droit des zones à risques, ateliers de stockage et de fabrication, etc..., ils ont aussi été identifiés pour certains sur des sondages implantés de manière aléatoire hors bâtiment (SP1, SP6) mais aussi sur les prélèvements et échantilions moyens effectués par SGS Qualitest en 1995 (c'est le cas des composés suivants : Cu, As, Pb, Cd)

et le Sulfate de Cuivre (de couleur verte) ayant été fabriqué sur site. Mais si tous les remblais de couleur verte présentent des concentrations importantes, la réciproque est fausse; puisque des concentrations tout aussi élevées ont été mesurées sur des remblais ne présentant aucun indice coloré.



Site de Tréon N° Gester : 01/5549
postic de poliution Phase B Version 0

N° Affaire : 21.01.0174

- Rapport - page: 24/27

En conséquence, nous considérerons que l'ensemble du site constitue une source de pollution unique « remblais » que, par principe de précaution, nous supposerons avoir être causée par l'ancienne activité. Les polluants considérés sont le Cuivre, l'Arsenic, le Nickel et le Plomb retrouvés sur presque tous les échantillons à des concentrations élevées. Les moyennes des concentrations mesurées sur les échantillons retenus (concentrations supérieures aux VDSS mais aussi à 5 fois le fond géochimique) sont de 15 800 mg/kg pour le Cuivre, 1 850 mg/kg pour le Plomb, 500 mg/kg pour l'Arsenic, 200 mg/kg pour le Nickel.

On y rajoutera un certain nombre de composés pour lesquels les concentrations sont généralement inférieures (ponctuellement supérieures) aux VDSS lorsqu'elles existent, mais supérieures à 5 fois le bruit de fond : le Cadmium (26,8 mg/kg en moyenne), le Zinc (940 mg/kg en moyenne), le Strontium (148 mg/kg en moyenne), les Sulfates (7 400 mg/kg en moyenne). Ponctuellement du Vanadium et du Chrome sont observés sur Sp1 à des concentrations supérieures aux valeurs de référence.

- En ce qui concerne les sédiments, des différences de concentrations significatives entre l'amont et l'aval, et donc un impact significatif (supérieur à 50 %) ont été mesurés pour les composés suivants : Arsenic, Cuivre, Plomb, Bore, Nickel, Zinc, Strontium, Sulfates.
  - L'Arsenic, le Cuivre, le Plomb présentent des concentrations supérieures aux VDSS; ils doivent être considérés comme une source secondaire de poliution.
  - Le Zinc présente des concentrations supérieures à 5 fois le fond géochimique mais inférieures à la VDSS.
  - Les autres composés (Bore, Nickel, Strontium, Sulfates) présentent des concentrations inférieures à toute valeur de référence.
- En ce qui concerne les eaux souterraines, des différences de concentrations significatives entre l'amont et l'aval, indicatrices d'un impact n'ont été mesurées que pour les sulfates, le potassium, l'azote Kjeldahl, les nitrites et l'Ammonium. Cependant, il faut noter une mauvaise qualité générale des eaux souterraines pour le Fluor, 40 fois supérieures aux limites de potabilité, pour les nitrates de l'ordre de grandeur de ces limites.
- <u>En ce qui les eaux superficielles</u>, des différences de concentrations significatives entre l'amont et l'avai, indicatrices d'un impact ont été mesurées pour le Fluor, les nitrites et le Baryum. Il faut, de plus, noter une mauvaise qualité des eaux souterraines pour :
  - l'Ammonium et l'Azote Kjeldahl ponctuellement sur le Ru Quest situé à l'amont du site,
  - les nitrates (les valeurs mesurées étant de l'ordre de grandeur des limites de potabilité) sur tous les prélèvements en amont et en avail du site.



N° Affaire :: 21.01.0174 N° Gester :: 01/5549

Version 0

page: 25/27

- Rapport -

Conformément aux préconisations de notre proposition technique et financière, nous proposons la réalisation d'essais complémentaires de lixiviation (1x16h) sur les 3 échantillons présentant les concentrations les plus importantes, ce de manière à évaluer le potentiel de migration intrinsèque de ces métaux vers les eaux souterraines par percolation des eaux météoriques puis comparer ces valeurs avec les impacts qui ont été constatés sur les sédiments, les eaux souterraines et superficielles. Ces essais sont en cours de réalisation sur les échantillons Sp1 de 0,5-0,8m, sur Sp5 de 0,2 m à 0,8m, St8 de 0 à 0,5 m, et les paramètres à doser sur lixiviat sont : SO<sub>4</sub>-, As, Cd, Cu, Ni, Pb, St.

#### 4.2. Préconisations

Selon la circulaire du 10 décembre 1999 relative aux objectifs de dépollution, la réhabilitation d'un site industriel doit être adaptée en fonction de l'usage futur qui y est prévu. Dans le cas présent, la société HUREL ARC dispose de plusieurs acheteurs potentiels dont les projets sont les suivants :

- Rachat du terrain par la municipalité de Tréon, dans l'objectif de construire une salle des fêtes. Cet usage peut être considéré comme sensible puisque des enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées pourront avoir accès au site.
- Rachat complet ou partiel du terrain par un transporteur pour la création d'un garage.
   Cet usage peut être considéré comme industriel, puisque le personnel adulte est au courant des risques encourus et est suivi par la médecine du travail.

Conformément aux conclusions factuelles du chapitre précédent, les préconisations proposées sont les suivantes :

- O Compte tenu des faibles volumes correspondants, les terres contaminées par des hydrocarbures (Sp3 et Sp5) devront être évacuées selon les filières agréées (centre de traitement biologique, par exemple....)
- Concernant les terrains pollués par des métaux, les risques potentiels pour la santé humaine liés à la présence de remblais contaminés ont pour origine possible les quatre voies d'exposition suivantes :
  - l'inhalation (vapeurs ou envoi de poussières);
  - l'ingestion directe;
  - le contact cutané.
  - l'ingestion via l'eau de la nappe phréatique ;



N° Affaire : 21.01.0174 N° Gester : 01/5549

Version 0

- Rapport -

page: 26/27

L'inhalation de vapeurs est très peu probable, car les métaux lourds ne sont pas volatils. Concernant l'ingestion via l'eau de la nappe, les résultats des tests de lixiviation complémentaires ne sont pas disponibles, cependant les résultats des analyses effectuées sur les eaux souterraines et les eaux superficielles indiquent qu'il n'existe, à l'heure actuelle aucun impact de ces pollutions par les métaux sur les eaux, et donc qu'il n'y a pas ou peu de transfert vers la nappe sous-jacente.

Cependant, compte tenu de la proximité de l'AEP de Tréon, situé à moins de 1 000 m à l'avail hydraulique direct de ce site, nous préconisons la réalisation :

- dans un premier temps, la réalisation d'une évaluation de la qualité des eaux de l'AEP de Tréon,
- d'un suivi bisannuel (en période de hautes et de basses eaux) sur les eaux souterraines et les eux superficielles, voir sur les eaux de l'AEP de Tréon si nécessaire, annuel sur les sédiments ; les paramètres a rechercher seront les suivants : HCT, SO<sub>4</sub>, As, Cd, Cu, Ni, Pb, Sr. Ces fréquences pourront par la suite être modifiées, en accord avec la DRIRE, en fonction des résultats de ce suivi.

L'ingestion directe et le contact cutané sont également peu probables en l'état dans la mesure où les terres concernées seront recouvertes par une dalle béton ou du bitume. Cependant, la présence de ces métaux peut induire un certain nombre de risque pour l'homme et l'environnement qu'il faudra prendre en compte et ne pas négliger dans le cadre de la vente du site et de son usage futur :

- Ces remblais pollués pourront rester sur le site, dans l'hypothèse où toutes les précautions seront prises pour supprimer les risques liés à <u>l'inhalation de poussières</u>, à <u>l'inqestion directe</u> ou au <u>contact cutané</u>. Les sujétions constructives correspondantes sont les suivantes :
  - Construction des bâtiments sur une dalle béton;
  - Couverture des surfaces non construites par du bitume (parkings...);
  - Limitation des surfaces non imperméabilisées et végétalisées. Dans une telle éventualité, recouvrement des remblais par une épaisseur suffisante (au moins 30 cm) de terre végétale.
- Au cas où des travaux de terrassement seralent nécessaires (réalisation de fondations par exemple):
  - des mesures préventives suivantes devront être prises afin d'assurer la sécurité du personnel des entreprises de travaux : port de gants et de masques à poussières.



N\* Affaire : 21.01.0174 N\* Gester : 01/5549

Version 0

page: 27/27

- Rapport -

 les déblais devront être considérés comme des déchets et devront être éliminés vers l'extérieur selon les filières agrées.

L'ensemble de ces obligations devra être consigné comme des servitudes environnementales de droit privé annexées à l'acte de vente.

