

Note technique :

Centrale solaire de 500kWc

Implantation de 1350 modules de 370Wc norme IEC 61215 disposés selon plan de calepinage sur structure thermosoudée à la membrane d'étanchéité type IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F compatible BroofT3.

L'installation comprend également un local technique extérieur comprenant un onduleur destiné à transformer la production photovoltaïque en courant alternatif, un compteur mesurant l'électricité produite et vendue, un compteur mesurant l'électricité consommée et achetée, un point de raccordement au réseau public de distribution d'électricité en limite de propriété

Exploitation par la société EnerCEntre pour une durée de 30 ans avec obligation de démantèlement à terme