

Extracteur Broyeur 1er 2 - Annexe 2 1



Tondeur Ludovic Mob : 07 61 56 00 40 Mail : ltondeur@snp2i-kiekens.com	Ugo Maurelli Responsable logistique / Logistic manager  +33 (0)2 37 51 15 20 / +33 (0)6 79 63 55 33
Nbre de pages : 3	

Date:30/05/2018

Ref : LT 2018 3005 chimie circuit

Veillez trouver ci-dessous notre proposition commerciale concernant la fourniture d'un filtre pour captation de poussières sur broyeur

Restant à votre disposition

Cordialement

Ludovic Tondeur



**Préambule :**


Notre proposition concerne la fourniture d'un filtre de dépoussiérage dédié à l'aspiration de poussières issues de broyage

Pour chaque broyeur la captation s'effectuera à la source en un point de captation

La récupération des poussières s'effectuera en bac standard de récupération sans vidange en continu

**Descriptif :**

Fourniture d'un n dépoussiéreur dépoussiéreurs de type DM 7553 H 13

<p>Dm 7553 H13</p> <p>Filtre primaire : classe M Surface filtrante 80 m2 ( 4 cartouches de 20 m2)</p> <p>Filtre secondaire : classe H14 Surface filtrante 62 m2</p> <p>Ventilateur <b>8 KTE315 5000 m3 @ 3500 Pa</b></p> <p>Bac de récupération de 70 litres Entrée de diamètre 355 Sortie de diamètre 450 mm Silencieux sur refoulement</p>	
<p>Pu HT</p>	<p>31 120 Euros HT</p>
<p><b>Remise exceptionnelle</b></p>	<p><b>-5000 Euros HT</b></p>
<p><b>Soit l'ensemble</b></p>	<p><b>26120 euros HT</b></p>



**Réseaux de tuyauterie :**

**Broyeur TURBE et broyeur existant**

Fourniture d'un ensemble de gaine comprenant longueurs droites, coudes, dérivation et de manière générale tous les éléments nécessaires à sa réalisation. Réalisé en tuyauterie à bords tombés assemblage par colliers.

Ce réseau permettra le raccordement des deux broyeurs sur un même dépoussiéreur

Validation des plans avant implantation

Captation des poussières à la source Broyeur (débit par dépoussiéreur 2500 m3h)

**Pu Ht : 6240 EUR HT**

**Montage :**

Montage de l'ensemble en vos locaux pour une durée de chantier de 9 jours ouvrés comprenant frais de déplacement et d'hébergement

Installation effectuée par 2 opérateurs location de nacelle non comprise

**Pu Ht : 9446.40 Eur Ht**